

Lp.	Podstawa/Nr SST	Opis	Jedn. Obm.	Obmiar	Ilość
1 D 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1,1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1200/1000	1,20
2	D 01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna drogi po wykonaniu robót	km	1200/1000	1,20
3	D 01.01.01	Przeniesienie lub regulacja punktów osnowy geodezyjnej	szt.	3	3,00
1,2 D 01.02.00 Roboty w zakresie usuwania gleby					
4	D 02.01.01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm z wywiezieniem na odkład	m3	321	321,00
1,3 D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
5	D 01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m3	2*0,6+2*0,9	3,00
6	D 01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	10+7	17,00
7	D 01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm	m	10	10,00
1,4 D 01.03.35 Wywiezienie gruzu					
8	D 01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	3+17*0,17+10*0,22	8,09
9	D 01.03.35	Dodatek za każdy następny 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (łącznie odległość wywozu 10 km)	m3	8,09	8,09
1,5 D 01.03.25 Usunięcie zadrzewień					
10	D 01.03.25	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny do 2 km	szt.	3	3,00
11	D 01.03.25	Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny do 2 km	szt.	2	2,00
12	D 01.03.25	Ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny do 2 km	szt.	1	1,00
13	D 01.03.25	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu (łącznie odległość wywozu 10 km)	m2	792	792,00
14	D 01.03.25	Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu dłużyc (łącznie odległość wywozu 10 km)	mp	3*0,07+2*0,22+1*0,42	1,07
15	D 01.03.25	Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu gałęzi (łącznie odległość wywozu 10 km)	mp	3*0,06+2*0,30+1*1,35	2,13
16	D 01.03.25	Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu karpiny (łącznie odległość wywozu 10 km)	mp	3*0,05+2*0,12+1*0,45	0,84
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
2,1 D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V					
17	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	847*0,9<tabela robót ziemnych> (10*2*1,3-3,4+10*2*1,5-6)*0,9 <przepusty pod drogą powiatową> (17*2*1,3-3,4+12*2*1,3-3,4)*0,9 <przepusty pod drogą gminną>	865,98
18	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	847*0,1<tabela robót ziemnych> (10*2*1,3-3,4+10*2*1,5-6)*0,1 <przepusty pod drogą powiatową> (17*2*1,3-3,4+12*2*1,3-3,4)*0,1 <przepusty pod drogą gminną>	96,22
19	D 02.01.01	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km transportu gruntu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi (łącznie odległość wywozu 10 km)	m3	865,98+96,22	962,20
2,2 D 02.03.01 Nasypy z gruntów kat. I-IV					
20	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z kruszywa dowożonego na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	1446,82+411*0,5	1 652,32
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
5,1	D 03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur HDPE (pod drogą)			

21	D 03.01.01	Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 60 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	10+17+12	39,00
22	D 06.01.01	Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 80 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	10	10,00
23	D 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania i zbrojenia	m3	6*1,25	7,50
24	D 06.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania i zbrojenia	m3	2*1,4	2,80
4 D 04.00.00 PODBUDOWY					
4,1	D 04.01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
25	D 04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie	m2	411	411,00
26	D 04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	7770+2344	10 114,00
4,2	D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych				
27	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z pospółki, grubość po zagęszczeniu gr. 15 cm	m2	411	411,00
4,3	D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych				
28	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu gr. 20 cm	m2	7770	7 770,00
4,4	D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
29	D 04.03.00	Mechanicznie oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	6980	6 980,00
30	D 04.03.00	Mechanicznie oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	6794	6 794,00
31	D 04.03.00	Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	6980	6 980,00
32	D 04.03.00	Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	6794	6 794,00
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE					
5,1	D 05.01.00 Nawierzchnie żwirowe				
33	D 05.01.00	Wykonanie nawierzchni żwirowej (pobocza) po zagęszczeniu gr. 10 cm	m2	2344	2 344,00
34	D 05.01.00	Wykonanie nawierzchni żwirowej (zjazdu) po zagęszczeniu gr. 15 cm	m2	411	411,00
5,2	D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
35	D 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu gr. 5 cm	m2	6980	6 980,00
36	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu gr. 4 cm	m2	6794	6 794,00
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6,1	D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem				
37	D 06.01.01	Plantowanie skarp i dna rowów	m2	2930+2437	5 367,00
6,2	D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
38	D 06.01.03	Umocnienie skarp brukowcem (na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami)	m2	18	18,00
6,3	D 06.02.01 Przepusty prefabrykowane z rur HDPE (pod zjazdami)				
39	D 06.01.03	Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	61	61,00
7 D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
7,1	D 07.02.00 Oznakowanie pionowe				
40	D 07.02.00	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr.70 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	18	18,00
41	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa I generacji	szt.	9	9,00
42	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt.	3	3,00
43	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B folia odblaskowa I generacji	szt.	4	4,00
44	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D folia odblaskowa I generacji	szt.	2	2,00
45	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T folia odblaskowa I generacji	m2	3*0,4	1,20

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ NARZUTÓW
WARTOŚĆ NARZUTÓW KOSZTORYSU
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT