

# Przedmiar

Obiekt	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek
Kod CPV	45233123-7
Budowa	Wężyczyn dz. ew.30, Stawek, dz. ew. 233., Gmina Latowicz, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Latowicz, 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
Biuro kosztorysowe	PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

---

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

---

Mińsk Mazowiecki  
26.01.2017r.

## Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek

TEMAT: Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm
- wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego gr 10cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia warstwy podbudowy - 1800,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia nawierzchni- 11700,00 m<sup>2</sup>

## Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze i roboty ziemne</b>					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	2,600
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5km - analogia	m3	180,000
<b>Podbudowy</b>					
3	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.02.02	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, gru bość warstwy po zagęszczeniu 10cm (400m*4,5m=1800m2)	m2	1.800,000
<b>Nawierzchnie</b>					
4	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-05.02.01 D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (2600m*4,5m=11700m2)	m2	11.700,000