

PRZEDMIAR ROBÓT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BUDACH WIELGOLESKICH
-I ETAP”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,751
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość 5km - analogia	m3	152,000
Podbudowy					
3	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	3.755,000
Nawierzchnie oraz pobocza					
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3.755,000
5	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-04.08.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.755,000
6	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych szerokość średnia 0,5m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	751,000
7	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych szerokość średnia 0,5m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	751,000

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski