

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia			j.m.	Poszcz.	Razem
1	D 00.00.00	Opieka archeologiczno-konserwatorska	kpl.	1			
d.1			kpl.	1,0			
2	D 01.01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
d.2.1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha				
3	D 01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu robót	ha				
d.2.1			ha	0,2			
3	D 01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu robót	ha				
d.2.1			ha	0,2			
2.2	D 01.03.02	Rozbiterka budowli inżynierskich					
d.2.2		Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm	m ²	30,0			
5	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm	m ²	30,0			
d.2.2			m ²	30,0			
6	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm	m ²	30,0			
d.2.2			m ²	30,0			
7	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²	15,0			
d.2.2			m ²	15,0			
8	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	15,0			
d.2.2			m ²	15,0			
9	D 01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych	m	50,0			
d.2.2			m	50,0			
10	D 01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	75,0			
d.2.2			m	75,0			
11	D 01.03.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³	50,0*0,0575			
d.2.2			m ³	2,9			
12	D 01.03.02	Rozebranie poręczy ochronnych łabcuchowych	m	25,0			
d.2.2			m	25,0			
2.3	D 01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km przy mechanicznym zatadowaniu i wyładowaniu	m ³	15,8			
d.2.3		poz.4*0,15+poz.5*0,03+poz.6*0,08+poz.7*0,07+poz.8*0,08+poz.9*0,15+poz.10*0,08*0,30+poz.11	m ³	15,8			
13	D 01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km przy mechanicznym zatadowaniu i wyładowaniu	m ³	443,61			
d.3.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³	443,61			
4	D 04.00.00	PODBUDOWY					
4.1	D 04.01.02	Profiliowanie i zagęszczenie podłoża					
d.4.1		Wykonane mechanicznie	m ²	1500,0			
4.2	D 04.02.01	Warszty odsączające					
d.4.2		Wykonanie mechanicznie warszty odsączającej z piasku, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²	1500,0			
3	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
3.1	D 02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-V					
d.3.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³	443,61			
4	D 04.00.00	PODBUDOWY					
4.1	D 04.01.02	Profiliowanie i zagęszczenie podłoża					
d.4.1		Wykonane mechanicznie	m ²	1500,0			
4.2	D 04.02.01	Warszty odsączające					
d.4.2		Wykonanie mechanicznie warszty odsączającej z piasku, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²	1500,0			
1	D 00.00.00	WYMIAGANIA OGÓLNE					
j.m.							
Poszcz.							
Razem							

mgr inż. KRYSZTOF KARABIN
 Lp. Budowlana 001, Kraków
 ul. Budowlana 001, Kraków

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	RAZEM
		1500.0	m ²	1500.0	RAZEM 1500.0
4.3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie, po zagęszczeniu gr. 15 cm	m ²	1500.0	RAZEM 1500.0
5	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE			RAZEM 1500.0
5.1	D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m ²		
19	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1510.0	RAZEM 1510.0
6	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			RAZEM 1510.0
6.1	D 06.01.01	Urządzenie zieleniców z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem			
20	D 06.01.01	Plantowanie w gruncie kat. I-III	m ²	220.0	RAZEM 220.0
21	D 06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm	m ²	220.0	RAZEM 220.0
7	D 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			RAZEM 220.0
7.1	D 07.06.08	Urządzenia - ogrodzenia fałdowe			
22	D 07.06.08	Forezje ochronne fałdowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,5 m	m	25.0	RAZEM 25.00
8	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC			RAZEM 25.00
8.1	D 08.01.02	Krawężniki betonowe bez ławy			
23	D 08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 bez ławy	m	40.0	RAZEM 40.0
8.2	D 08.01.10	Ławy betonowe			
24	D 08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) pod krawężnikami	m ³	40.0*0.0575	RAZEM 2.3
8.3	D 08.03.01	Obrzeża betonowe			
25	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	235.0	RAZEM 235.0
9	D 10.00.00	INNE ROBOTY			RAZEM 235.0
9.1	D 10.01.05	Elementy z betonu w jezdni			
26	D 10.01.05	Regulacja pionowa krutek ściętych ulicznych	szt.	2	RAZEM 2
27	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	1	RAZEM 1
28	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2	RAZEM 2
29	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1	RAZEM 1
1					RAZEM 1