

**PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

**na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000- 8 CPV	Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	3,000		
2	45100000- 8 CPV	Roboty ziemne				
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	200,000		
3	45230000- 8 CPV	Odwodnienie jezdni				
3.1	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	55,000		
4	45233000- 9 CPV	Podbudowy				
4.1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	4 522,290		
4.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika wzmocnionego w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	681,970		
4.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pod chodnikami przylegającymi do jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	670,750		
4.4	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy pod chodnikami z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm	m2	3 851,540		
4.5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki w korycie pod chodnik wzmocniony grubość warstwy 15 cm	m2	681,970		
4.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pod chodnikami wzmocnionymi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	681,970		
5	45233000- 9 CPV	Nawierzchnie				
5.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników wzmocnionych z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem	m2	681,970		
5.2	D-05.03.23	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem	m2	4 522,290		
6	45233100- 0 CPV	Elementy ulic				
6.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8/10	m	538,710		
6.2	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wtopionych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8/10	m	81,500		
6.3	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	4 912,640		
6.4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-8/10	m	604,600		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: