


PRZEDMIAR

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KONSTRUKCJI ORAZ WYMIANA POKRYCIA WIEŻY GŁÓWNEJ ORAZ WIEŻ BOCZNYCH KOŚCIOŁA W LATOWICZU					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR-W 2-02 1606-01	rusztowania na wysuwnicach drewnianych 60,00	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNR-W 2-021603-11	rusztowania zewnętrzne rurowe o wys do 60 m 1500,00	m ² m ²	1500,000	
				RAZEM	1500,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-02	rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 198,40	m ² m ²	198,400	
				RAZEM	198,400
4 d.1	KNR 4-010535-04	rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24,00	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR 4-010535-06	rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	KNR 4-010535-08	rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku 87,72	m ² m ²	87,720	
				RAZEM	87,720
2 Wymiana elementów wieżby dachowej na wieżach					
7 d.2	KNR 4-010412-01	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-koniec krokwi 2,00	szt szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNR 4-010412-02	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-krokwie zwykłe i kleszcze 10,50	m m	10,500	
				RAZEM	10,500
9 d.2	KNR 4-010412-05	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-płatwie 2,00	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR 4-010412-06	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-słupy 4,00	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.2	KNR 4-010413-02	wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub 32 mm 48,00	m m	48,000	
				RAZEM	48,000
12 d.2	KNR 4-010414-02	wymiana deskowanie z desek o grub. 25 mm na styk 198,40	m ² m ²	198,400	
				RAZEM	198,400
13 d.2	KNR 4-010615-05	dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego-pow.odgrzyb. Do 20 m ² 99,20	m ² m ²	99,200	
				RAZEM	99,200
14 d.2	KNR 4-011301-04	remont balkonu na wieży głównej-wymiana kątownika 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000

PRZEDMIAR

3 Wykonanie pokrycia wieży blachą miedzianą					
15 d.3	KNR-W 2-020510-02	pokrycie dachów blachą miedzianą gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 198,40	m ² m ²	198,400	198,400
				RAZEM	198,400
16 d.3	KNR-W 2-020516-01	obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm-z blachy miedzianej 10,80	m ² m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
17 d.3	KNR-W 2-020521-02	rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy miedzianej 24,00	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.3	KNR-W 2-020528-03	rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy miedzianej 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000


 Kazimierz Górski
 Jpr. Bud. projektowe i wykonawcze S-095714
 § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 (§ 1 ust. 3)
 tel. (22) ~~767 07 27~~
 736-11-38